

新感染科大楼热水系统项目需求

一、项目内容

1. 名词解释：

甲方：广东省英德市人民医院

乙方：提交项目报价的供应商

2. 工期 30 天

3. 项目范围：新感染科大楼安装热水系统（含楼顶主机安装、管路架设等）

4. 项目类型：包工包料包干价

二、项目要求

1. 新感染科大楼安装热水系统安装（含楼顶主机安装、管路架设等，及设备运行调试）。

2. 电缆线材采用珠江或新亚品牌，施工前乙方需向甲方提交线材合格证及检验报告。

3. 项目工期计算以开工报告为准，并经甲乙双方签名确认。

4. 乙方应出具设备布局图（楼顶），经甲方审核后方可实施。

5. 乙方在施工期间必须严格遵守甲方遵守甲方在消防、水电安全等方面的相关管理规定，确保安全施工。

6. 乙方应为施工人员购买人员意外险（100 万/人），期限与项目合同期同步。

7. 验收关键条款：任意一点出热水时间必须 $\leq 1\text{min}$ 出水温度 $\geq 50^{\circ}\text{C}$

8. 项目保修期一年，自甲乙双方验收之日起算。

三、费用及支付方式

1. 项目费用包含项目实施过程中产生的安装/调试服务、人员保险和其他要求部分的费用，甲方不再另行支付其他费用。
2. 合同签订后支付合同金额的 30%作为预付款，完工验收并通过结算后支付 65%，5%履约保证金在保修期满后支付。