

污水处理站培菌项目需求

一、项目内容

1. 名词解释：
甲方：广东省英德市人民医院
乙方：提交项目报价的供应商
2. 工期：乙方进场施工之日起 30 天
3. 项目范围：
对污水处理站生化系统补充活性污泥菌种。
4. 项目类型：包工包料包干价

二、项目要求

1. 对污水处理站生化系统补充活性污泥，进行技术驯化，使污泥浓度满足系统运行所需条件。
2. 对处理工艺进行调试，实现工艺设计目标，各项出水指标达标，并在完工后正常运行 60 天。
3. 施工期间乙方须监测进出水质情况，提供每日 COD、氨氮、BOD、总磷、污泥浓度、微生物检测数据，为期 30 天，并向甲方提交相关报告和数据。
4. 乙方在施工期间必须严格遵守甲方遵守甲方在消防、水电安全等方面的相关管理规定，确保安全施工。
5. 乙方应为施工人员购买人员意外险（100 万/人），期限与项目合同期同步。
6. 项目验收关键标准：
完工后连续两个月 $COD \leq 60$ ， $SS \leq 20$ ，数据以第三方检测报告为准。

三、费用及支付方式

1. 项目费用包括但不限于项目实施过程中产生的安装/调试服务、人员保险和

其他要求部分的费用，甲方不再另行支付其他费用。

2. 项目完工验收并达到验收关键标准后支付 95%，5%履约保证金在质保期满后支付。