

工程名称：新感染科大楼热水系统

序号	工程项目名称	单位	数量	人工费		材料费机械费		备注
				单价	合价	单价	合价	
1	10匹热水机组	台	2					品牌：佰什特 配置：谷轮压缩机2个，风机2个，换热器2个，四通阀2个
2	不锈钢热水箱	个	1					容量：20吨；水箱规格：直径2.25m，长度5.8m，内胆304材质，外胆201材质，保温层5公分聚氨酯整体发泡，配6#碳钢槽钢做支架
3	热水供应泵	台	2					品牌：威乐 规格型号：PH-150EH 一备一用
4	热泵循环泵	台	2					品牌：广冠 规格型号：GDR50-20
5	加厚槽钢	米	36					14#
6	控制电箱	个	1					规格：80*80；室外电箱厚型
7	电线	米	400					品牌：新亚 规格：10m ²
8	电线	米	400					品牌：新亚 规格：2.5m ²
9	电线	米	300					品牌：新亚 规格：1.5m ²
10	电信信号线	米	100					规格：2*1m ²
11	电磁水阀	个	1					规格：32 "
12	管架	个	100					规格：75 "
13	PPR热水管	米	100					品牌：联塑；规格：75 "；自带保温
14	PPR热水管	米	600					品牌：联塑；规格：40 "；自带保温
15	PPR热水管	米	50					品牌：联塑；规格：32 "；自带保温
16	PPR热水管	米	500					品牌：联塑；规格：20 "；自带保温
17	PPR弯头	个	50					品牌：联塑；规格：75 "
18	PPR直通	个	30					品牌：联塑；规格：75 "
19	PPR三通	个	6					品牌：联塑；规格：75 "

20	PPR弯头	个	150					品牌：联塑；规格：40 "
21	PPR直通	个	50					品牌：联塑；规格：40 "
22	PPR三通	个	100					品牌：联塑；规格：40 "
23	PPR弯头	个	25					品牌：联塑；规格：32 "
24	PPR三通	个	3					品牌：联塑；规格：32 "
25	PPR弯头	个	300					品牌：联塑；规格：20 "
26	PPR直通	个	70					品牌：联塑；规格：20 "
27	PPR三通	个	20					品牌：联塑；规格：20 "
28	PPR闸阀	个	10					品牌：联塑；规格：75 "
29	PPR闸阀	个	10					品牌：联塑；规格：40 "
30	PPR闸阀	个	5					品牌：联塑；规格：32 "
31	PPR闸阀	个	20					品牌：联塑；规格：20 "
32	线管	米	200					品牌：珠江；规格：32 "
33	墙孔	个	150					
34	耗材	项	1					
35	吊杆	条	300					国产；10厘
36	吊车	项	1					
37	人工安装费	项	1					施工人员6人（含拆除复原铝扣天花）
A	合计							工期：30天
B	综合管理*6%							
C	税费(A+B)*10%							
D	工程总价(A+B+C)							

